

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες για την αντιπυρική προστασία κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητα, Λειβαδειάς

Για τις ανάγκες της Αντιπυρικής προστασίας περιόδου 2015 συνιστάται η εργασία διάνοιξης, διαμόρφωσης και αποκατάστασης ρεμάτων, χειμάρρων, ποταμών, δρόμων και άλλων κοινόχρηστων χώρων καθώς και η απομάκρυνση φερτών υλικών, σκουπιδιών, ξερών χόρτων, μπάζων, υπολειμμάτων βλάστησης και άλλων αντικειμένων από διάφορα σημεία προς αποφυγή πυρκαγιών.

1. Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «1ο» στην πόλη της Λιβαδειάς μήκους περίπου 700 μ. από φερτά υλικά όπως ξερά χόρτα, κλαριά, μπάζα χώματα, σκουπίδια, κ.α.

2. Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος - χειμάρου στην θέση «ΚΟΡΔΕΛΙ» στην πόλη της Λειβαδειάς μήκους περίπου 2000 μ, από φερτά υλικά, μπάζα, χώματα κλαριά, καλάμια ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων.

3. Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «ΠΟΛΥΒΟΛΕΙΟ ΕΩΣ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ» στην πόλη της Λειβαδειάς μήκους περίπου 500 μ, από φερτά υλικά όπως, μπάζα χώματα, κλαριά, ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων.

4. Έλεγχος και απομάκρυνση εγκατελελειμμένων μπαζών, σκουπιδιών, απορριμμάτων, ξερών χόρτων, κλαδιών και άλλων αντικειμένων που ανεξέλεγκτα έχουν εναποτεθεί στη θέση «ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ» στην πόλη της Λιβαδειάς προς αποφυγή πυρκαγιάς.

Με τις εργασίες αυτές θα γίνει αποκατάσταση χαραδρωτικών διαβρώσεων – απομάκρυνση από ξερά χόρτα, απορρίμματα, μπάζα, σκουπίδια κ.α, καθώς και ισοπέδωση και μόρφωση αυτών. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η μίσθωση των αναγκαίων μηχανήματων από ιδιώτες για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή | Κωδικός CPVS | Τιμή μονάδας, /8 h € | Ημέρες εργασίας | Σύνολο, € |
|------------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Διάνοιξη , διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «1ο ΛΥΚΕΙΟ» στην πόλη της Λιβαδειάς μήκους περίπου 700 μ. από φερτά υλικά όπως ξερά χόρτα, κλαριά ,μπάζα χώματα, σκουπίδια, ,κ.α. με μηχάνημα ερπιστριοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα. | 45112100-6 | 344 | 7 | 2.408 |
| 2 | Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος - χειμάρου στην θέση «ΚΟΡΔΕΛΙ» στην πόλη της Λεβαδειάς μήκους περίπου 2000 μ, από φερτά υλικά, μπάζα ,χώματα κλαριά,καλάμια ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων με μηχάνημα ερπιστριοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα. | 45112100-6 | 344 | 11 | 3.784 |
| 3 | Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «ΠΟΛΥΒΟΛΕΙΟ ΕΩΣ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ» στην πόλη της Λεβαδειάς μήκους περίπου 500 μ, από φερτά υλικά όπως, μπάζα χώματα ,κλαριά, ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων με μηχάνημα λαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα . | 45112100-6 | 344 | 5 | 1.720 |

| | | | | | |
|---|---|------------|-----|----|-----------|
| 4 | Έλεγχος και απομάκρυνση εγκατελελειμμένων μπαζών, σκουπιδιών, απορριμμάτων, ξερών χόρτων, κλαδιών και άλλων αντικειμένων που ανεξέλεγκτα έχουν εναποτεθεί στη θέση 'ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ' στην πόλη της Λιβαδειάς προς αποφυγή πυρκαγιάς με μηχάνημα προωθητήρα D7. | 45112100-6 | 376 | 11 | 4.136 |
| | Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α | | | | 12.048 |
| | Φ.Π.Α(23%) | | | | 2.771,01 |
| | Σύνολο | | | | 14.819,04 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Λιβαδειά 9-6-2015

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος

Συντάχθηκε
Ο Πρ/νος Πρασίνου

Λουκάς Δημάκας
Χημικός Μηχανικός

Κωνσταντίνος Μιχάλης
Γεωπόνος