

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ			ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ						
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ									
			Προϋπολογισμός Μελέτης						
A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Κύριες Εργασίες									
Βασικές Εργασίες									
1	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	NET ΟΙΚ-10.03	ΟΙΚ1126 100%	1	ton x 10 m	300,0	5,60	1.680,00	
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	NET ΟΙΚ-10.04	ΟΙΚ1127 100%	2	ton x 10 m	300,0	2,00	600,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-20.05.01.	ΟΙΚ2124 100%	3	m3	25,0	6,42	160,50	
4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης, περιλαμβάνεται μεταφορά & φορτοεκφόρτωση	NET ΟΙΚ-22.10.01.1 N	ΟΙΚ2226 100%	4	m3	10,0	29,60	296,00	
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	NET ΟΙΚ-20.20.	ΟΙΚ2162 100%	5	m3	7,5	17,62	132,15	
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	NET ΟΙΚ-20.30	ΟΙΚ2171 100%	6	m3	47,0	0,90	42,30	
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	NET ΟΙΚ-20.31.01	ΟΙΚ2172 100%	7	m3	10,0	6,70	67,00	
8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με τη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-22.20.01.1 N	ΟΙΚ2236 100%	8	m2	130,0	8,30	1.079,00	
9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	NET ΟΙΚ-22.20.02	ΟΙΚ2237 100%	9	m2	70,0	11,20	784,00	
10	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-22.21.01	ΟΙΚ2238 100%	10	m2	30,0	4,50	135,00	
11	Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	NET ΟΙΚ-22.22.01	ΟΙΚ2241 100%	11	m2	30,0	6,70	201,00	
12	Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	NET ΟΙΚ-22.22.02	ΟΙΚ2241 100%	12	m2	180,0	9,00	1.620,00	
13	Καθαίρεση επιχρισμάτων	NET ΟΙΚ-22.23	ΟΙΚ2252 100%	13	m2	20,0	5,60	112,00	

14	Καθαρισμός - απόξεση δαπέδου από σκυρόδεμα, από κονιάματα, μπάζα κ.λ.π.	NET ΟΙΚ-22.60.1N	ΟΙΚ2236 100%	14	m2	20,0	2,14	42,80	
15	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-32.02.04	ΟΙΚ3214 100%	15	m3	7,0	84,00	588,00	
16	Δομικά πλέγματα B500C	NET ΟΙΚ-38.20.03	ΟΙΚ3873 100%	16	kg	120,0	1,01	121,20	
17	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	NET ΟΙΚ-49.05	ΥΔΡ6630.1 100%	17	m2	40,0	2,60	104,00	
18	Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	NET ΟΙΚ-52.79.02	ΟΙΚ5280 100%	18	m3	3,0	450,00	1.350,00	
19	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	NET ΟΙΚ-52.80.03	ΟΙΚ5283 100%	19	m2	120,0	22,50	2.700,00	
20	Κατασκευή στεγάστρων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 15 mm και ασφαλικά κεραμίδια	NET ΟΙΚ-52.81.02.1 N	ΟΙΚ5281 100%	20	τεμ.	7,0	160,00	1.120,00	
21	Εξώφυλλα γαλλικού τύπου	NET ΟΙΚ-54.34	ΟΙΚ5431 100%	21	m2	2,0	129,00	258,00	
22	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	NET ΟΙΚ-54.40.01	ΟΙΚ5441.1 100%	22	m2	3,0	155,00	465,00	
23	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	NET ΟΙΚ-54.40.02	ΟΙΚ5441.2 100%	23	m2	3,0	165,00	495,00	
24	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	NET ΟΙΚ-54.46.01	ΟΙΚ5446.1 100%	24	m2	7,0	118,00	826,00	
25	Επισκευή ξύλινων θυρών	NET ΟΙΚ-54.51.1N	ΟΙΚ5451.1 100%	25	τεμ	16,0	60,00	960,00	
26	Κιγκλιδώματα εξωστών	NET ΟΙΚ-55.21	ΟΙΚ5521 100%	26	m	3,0	50,50	151,50	
27	Κιγκλιδώματα ευθύγραμμα από αποφλοιωμένους κορμούς δένδρων εγχώριας καστανιάς, διαφόρων διατομών	NET ΟΙΚ-55.31.01.1 N	ΟΙΚ5531.1 100%	27	m	100,0	32,00	3.200,00	
28	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	NET ΟΙΚ-61.05	ΟΙΚ6104 100%	28	kg	200,0	2,70	540,00	
29	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	NET ΟΙΚ-61.31	ΟΙΚ6118 100%	29	kg	10,0	2,80	28,00	
30	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m ²	NET ΟΙΚ-62.02	ΟΙΚ6202 100%	30	kg	40,0	6,70	268,00	
31	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NET ΟΙΚ-64.01.01	ΟΙΚ6401 100%	31	kg	350,0	4,50	1.575,00	
32	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm	NET ΟΙΚ-64.32	ΟΙΚ6432 100%	32	m2	40,0	9,00	360,00	

33	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες.Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο:Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	NET ΟΙΚ-65.02.02.03	ΟΙΚ6504 100%	33	m2	5,0	150,00	750,00
34	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	NET ΟΙΚ-65.17.01	ΟΙΚ6519 100%	34	m2	1,5	200,00	300,00
35	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	NET ΟΙΚ-65.17.04	ΟΙΚ6522 100%	35	m2	2,7	190,00	513,00
36	Κινητές σίτες αερισμού	NET ΟΙΚ-65.25	ΟΙΚ6530 100%	36	m2	30,0	45,00	1.350,00
37	Επισκευή αρμολογήματος επιφάνειας υφισταμένων πλακοστρώσεων	NET ΟΙΚ-71.01.02.1N	ΟΙΚ7102 100%	37	m2	30,0	11,20	336,00
38	Επισκευή αρμολογήματος επιφάνειας υφισταμένων πλακοστρώσεων, επιστρώμενης επιφάνειας εξ ισομεγέθων πλακών μαρμάρου πάχους 3 cm και αναλογία πλακών έως 5 τεμ/μ2	ΟΙΚ-71.01.02.2N	ΟΙΚ7451 100%	38	m	150,0	2,00	300,00
39	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	NET ΟΙΚ-71.21	ΟΙΚ7121 100%	39	m2	100,0	13,50	1.350,00
40	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	NET ΟΙΚ-71.22	ΟΙΚ7122 100%	40	m2	110,0	14,00	1.540,00
41	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	NET ΟΙΚ-71.52	ΟΙΚ7152 100%	41	m2	40,0	14,00	560,00
42	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	NET ΟΙΚ-71.81	ΟΙΚ7181 100%	42	μμ	40,0	11,20	448,00
43	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	NET ΟΙΚ-71.82	ΟΙΚ7182 100%	43	μμ	40,0	1,10	44,00
44	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	NET ΟΙΚ-72.16	ΟΙΚ7211 100%	44	m2	120,0	23,50	2.820,00
45	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	NET ΟΙΚ-72.31.02	ΟΙΚ7231 100%	45	m2	6,0	14,60	87,60
46	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών διαστολής με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 12,0 mm	NET ΟΙΚ-72.44.02.1N	ΟΙΚ7246 100%	46	μμ	40,0	20,00	800,00
47	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών διαστολής με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	NET ΟΙΚ-72.44.02	ΟΙΚ7246 100%	47	μμ	50,0	15,70	785,00
48	Επικάλυξη αρμού με στεγανωτική ταινία με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου, πλάτους 20 cm	NET ΟΙΚ-72.47.01.1N	ΟΙΚ7246 100%	48	μμ	80,0	7,00	560,00
49	Κούπολες φυσικού φωτισμού επίπεδες.Κουπόλες σταθερές φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC.	NET ΟΙΚ-72.75.01	ΟΙΚ7231 100%	49	m2	8,0	390,00	3.120,00

50	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	NET ΟΙΚ-73.11	ΟΙΚ7311 100%	50	m2	30,0	22,50	675,00	
51	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	NET ΟΙΚ-73.33.02	ΟΙΚ7331 100%	51	m2	20,0	33,50	670,00	
52	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NET ΟΙΚ-73.34.01	ΟΙΚ7326.1 100%	52	m2	30,0	33,50	1.005,00	
53	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	NET ΟΙΚ-73.35	ΟΙΚ7326.1 100%	53	μμ	30,0	4,50	135,00	
54	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	NET ΟΙΚ-75.31.01	ΟΙΚ7531 100%	54	μμ	12,0	78,50	942,00	
55	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	NET ΟΙΚ-73.36.03	ΟΙΚ7340 100%	55	m2	60,0	20,20	1.212,00	
56	Επιστρώσεις με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	NET ΟΙΚ-74.30.02	ΟΙΚ7432 100%	56	m2	60,0	83,00	4.980,00	
57	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πλάτους έως 20 cm και πάχους 2cm	NET ΟΙΚ-75.11.02.1 N	ΟΙΚ7513 100%	57	m	17,0	13,45	228,65	
58	Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	NET ΟΙΚ-75.21.04	ΟΙΚ7526 100%	58	μμ	5,7	73,00	416,10	
59	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 5,0 mm	NET ΟΙΚ-76.01.03	ΟΙΚ7604.1 100%	59	m2	10,0	25,80	258,00	
60	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 5,0 mm	NET ΟΙΚ-76.02.03	ΟΙΚ7609.1 100%	60	m2	30,0	27,20	816,00	
61	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	NET ΟΙΚ-76.22.01	ΟΙΚ7609.2 100%	61	m2	20,0	39,00	780,00	
62	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	NET ΟΙΚ-76.27.01	ΟΙΚ7609.2 100%	62	m2	7,0	50,00	350,00	
63	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	NET ΟΙΚ-77.55	ΟΙΚ7755 100%	63	m2	120,0	6,70	804,00	
64	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με αλκυδικό βερνίκι ντούκο ή σατινέ (λουστρα)	NET ΟΙΚ-77.71.03	ΟΙΚ7771 100%	64	m2	100,0	15,70	1.570,00	
65	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών χρωμάτων αλκυδικής βάσεως	NET ΟΙΚ-77.80.03	ΟΙΚ7785.1 100%	65	m2	450,0	9,50	4.275,00	
66	Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών χρωμάτων αλκυδικής βάσεως	NET ΟΙΚ-77.81.02	ΟΙΚ7786.1 100%	66	m2	250,0	14,00	3.500,00	

67	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών. Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο	NET ΟΙΚ-77.92.01	ΟΙΚ7792 100%	67	m2	50,0	5,60	280,00	
68	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	NET ΟΙΚ-77.96	ΟΙΚ7744 100%	68	m2	80,0	2,80	224,00	
69	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NET ΟΙΚ-78.05.01	ΟΙΚ7809 100%	69	m2	30,0	13,00	390,00	
70	Πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 78.05.12) τιμή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγράνων ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2	NET ΟΙΚ-78.05.13	ΟΙΚ7809 100%	70	m2	7,0	1,10	7,70	
71	Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα	NET ΟΙΚ-79.03	ΟΙΚ7902 100%	71	m2	350,0	2,00	700,00	
72	Στεγανωτικές επιστρώσεις μετσιμεντοειδή υλικά	NET ΟΙΚ-79.08.1N.	ΟΙΚ7903 100%	72	kg	300,0	4,96	1.488,00	
73	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	NET ΟΙΚ-79.09	ΟΙΚ7912 100%	73	m2	40,0	7,90	316,00	
74	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	NET ΟΙΚ-79.10	ΟΙΚ7912 100%	74	m2	60,0	7,90	474,00	
75	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	NET ΟΙΚ-79.35	ΟΙΚ7935 100%	75	μμ	20,0	3,90	78,00	
76	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	NET ΟΙΚ-79.36	ΟΙΚ7936 100%	76	μμ	30,0	16,80	504,00	
77	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική βαμμένη με ελαστομερή βαφή	ATHE8062.1.1N.1	ATHE8062.1 100%	77	μμ	30,0	30,00	900,00	
78	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική βαμμένη με ελαστομερή βαφή	ATHE8062.1.2N	ATHE8062.3 100%	78	μμ	20,0	32,00	640,00	
79	Στεγανοποιητικές επαλείψεις-επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος.Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγραμώνωσης επιφανειών σκυροδέματος σε μικρού εύρους ρηγμάτωση - μετακινήσεις,κατηγορίας Α1/Α2-Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, για επαφή με πόσιμο νερό.	NET ΥΔΡ-10.10.03	ΥΔΡ6401 100%	79	m2	85,0	20,60	1.751,00	
80	Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη	NET ΥΔΡ-10.15	ΥΔΡ6370 100%	80	μμ	20,0	8,20	164,00	
81	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	NET ΥΔΡ-10.18	ΥΔΡ6370 100%	81	m2	100,0	2,60	260,00	
82	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.	NET ΥΔΡ-10.19	ΥΔΡ6370 100%	82	m2	5,0	53,60	268,00	

83	Σύστημα Στεγανοποίησης Αρμών με επικολλούμενες ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρμών μεγάλου εύρους, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm	NET ΥΔΡ-10.27.1N	ΥΔΡ6373 100%	83	m	50,0	45,00	2.250,00	
84	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής.Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.	NET ΥΔΡ-11.02.03	ΥΔΡ6752 100%	84	kg	60,0	3,10	186,00	
85	Σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος 3/4" Θ-Θ	ΗΛΜ11.Υ1. 1	ΗΛΜ11 100%	85	τεμ.	2,0	16,11	32,22	
86	Συλλέκτης DN 3/4 "	ΗΛΜ11.ΣΧ ΕΤ.Υ.4.	ΗΛΜ11 100%	86	τεμ.	5,0	51,13	255,65	
87	Τάπα Συλλέκτη 3/4"	ΗΛΜ11.ΣΧ ΕΤ.Υ.9	ΗΛΜ11 100%	87	τεμ.	5,0	5,98	29,90	
88	Μίνι διακόπτης ρακορ 18Χ2 -1/2" Αρσενικό	ΗΛΜ11.ΣΧ ΕΤ.Υ.10.	ΗΛΜ11 100%	88	τεμ.	10,0	9,97	99,70	
89	Σφαιρική βρύση λαβής 3/4 " με ρακόρ	ΗΛΜ11.ΣΧ ΕΤ.Υ.11.	ΗΛΜ11 100%	89	τεμ.	10,0	15,97	159,70	
90	Γωνία υδροληψίας	ΗΛΜ11.ΣΧ ΕΤ.Υ.12	ΗΛΜ11 100%	90	τεμ.	5,0	14,93	74,65	
91	Συστολή αμερικής 3/4 σε 1/2	ΗΛΜ11.ΣΧ ΕΤ.Υ.13.	ΗΛΜ11 100%	91	τεμ.	5,0	3,98	19,90	
92	Σπιράλ σύνδεσης 50 εως 100 εκ 1/2 "- 1/2 " ή 3/4	ΗΛΜ11.ΣΧ ΕΤ.Υ.15.	ΗΛΜ11 100%	92	τεμ.	10,0	4,98	49,80	
93	Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου 1/2 ins δια κατιονηστήρα επιχρωμιωμένος,	ΗΛΜ13.1N	ΗΛΜ13 100%	93	τεμ.	5,0	60,61	303,05	
94	Λεκάνη αποχωρητηρίου παιδική εκ πορσελάνης, υψηλής ή χαμηλής πίεσεως,"Ευρωπαϊκού" (καθημένου τύπου)	ΗΛΜ14.1N.	ΗΛΜ14 100%	94	τεμ.	6,0	174,55	1.047,30	
95	Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής ή χαμηλής πίεσεως,"Ευρωπαϊκού" (καθημένου τύπου)	ΗΛΜ14.2N	ΗΛΜ14 100%	95	τεμ.	5,0	149,96	749,80	
96	Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου, χαμηλής ή υψηλής πίεσεως, πλαστικό , χωρητικότητας 6 λίτρων	ΗΛΜ15.1N	ΗΛΜ15 100%	96	τεμ.	10,0	97,73	977,30	
97	Νιπτήρας πορσελάνης με στηρίγματα 50Χ40	ΗΛΜ16.ΣΧ ΕΤ.Υ.1	ΗΛΜ16 100%	97	τεμ.	3,0	86,86	260,58	
98	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	NET ΟΔΟ-Β-49	ΥΔΡ6752 100%	98	kg	100,0	1,45	145,00	
99	Πλακοστρώσεις με πλάκες απο σκυρόδεμα, τριμμένο μωσαϊκό κ.λ.π διαστάσεων 40Χ40 cm	NET ΟΔΟ-Β-81.1N	ΝΟΔΟ2922 100%	99	m2	30,0	17,30	519,00	
Άθροισμα Βασικές Εργασίες								75.946,05	
Άθροισμα Κύριες Εργασίες								75.946,05	

ΓΕ & ΟΕ 18,00%									13.670,29
Μερικό Σύνολο									89.616,34
Απρόβλεπτα									13.442,45
Αναθεώρηση									2.632,27
Απολογιστικές Εργασίες									0,00
Σύνολο Δαπανών									105.691,06
ΦΠΑ 23,00%									24.308,94
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ									130.000,00
	ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/01/2016								
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ			ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ					
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ			ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ					