



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**

**ΈΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 130.000,00€**

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13 / 15.01.2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση όλων των Δημοτικών Κτιρίων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων .

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι κάτωθι παρεμβάσεις :

A. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

1. Χρωματισμός του κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά
2. Συντήρηση των ξύλινων κουφωμάτων
3. Χρωματισμός ξύλινων κουφωμάτων
4. Αντικατάσταση δύο (2) παραθυρόφυλλων που δεν μπορούν να επισκευασθούν
5. Τοποθέτηση γυψοσανίδας στον βοηθητικό χώρο του κτιρίου
6. Ανακατασκευή των πλακιδίων στον χώρο του W.C.
7. Συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων - εξαερισμού
8. Επισκευή τμήματος της κεραμοσκεπής
9. Μόνωση σε επιφάνεια 20,00 τ.μ. περίπου
10. Τοποθέτηση στεγάστρων στην ανατολική πλευρά του κτιρίου
11. Υδρορροές

B. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

1. Μόνωση και ανακατασκευή της κεραμοσκεπής

Γ. 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (οδού Λιάκουρας)

1. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στον αύλειο χώρο προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των νηπίων
2. Επισκευή σιδηρών φρεατίων
3. Τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα
4. Επισκευή επιχρισμάτων
5. Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων
6. Καθαυρέσεις τμημάτων μαρμάρων - επενδύσεις δαπέδων

Δ. 2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (οδού Αγίων Θεοδώρων)

1. Ανακατασκευή πεζοδρομίου στον αύλειο χώρο με πλάκες 40X40
2. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των νηπίων
3. Επισκευή επιχρισμάτων
4. Καθαυρέσεις επιχρισμάτων - κατασκευή νέων επιχρισμάτων
5. Χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών
6. Επισκευή τμήματος της στέγης ανατολικά του κτιρίου και τοποθέτηση υδρορροής με γαλβανιζέ λαμαρίνα
7. Μόνωση με συγκολλητικές ρητίνες
8. Τοποθέτηση γυψοσανίδας
9. Αντικατάσταση κλειθρών

Ε. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1. Καθαυρέση τμήματος επιχρισμάτων
2. Ενίσχυση επιχρισμάτων με σύνθετο πλέγμα
3. Κατασκευή επιχρισμάτων
4. Τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα

5. Αποκατάσταση πλακιδίων στον χώρο του W.C. και της κουζίνας
6. Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων
7. Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών
8. Επισκευή εσωτερικών κουφωμάτων
9. Αντικατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων με νέα
10. Κατασκευή στεγάστρου μικρού στο δυτικό τμήμα

Ζ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

1. Μόνωση στο ισόγειο αίθριο της Νεροτριβής
2. Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων
3. Συντήρηση των εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων και αντικατάσταση των σπασμένων υαλοπινάκων
4. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στην σκάλα για την αποφυγή βανδαλισμών
5. Επανατοποθέτηση σκέπαστρου στην σκάλα του Λαογραφικού με υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated)

Η. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΑΥΛΕΙΑΣ

1. Κατασκευή ράμπας Α.Μ.Ε.Α. στο Δημοτικό Κατάστημα
2. Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων

Θ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

1. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων
2. Ανακατασκευή μαρμάρων αύλειου χώρου Δημοτικού Καταστήματος

Ι. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

1. Καθαίρεση τμημάτων πλακοστρώσεων - Νέες επενδύσεις με ίδιο υλικό στην είσοδο
2. Μόνωση τμημάτων πλάκας για αντιμετώπιση υγρασίας με ειδικά υλικά

Κ. ΘΟΛΩΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΡΥΑΣ

- Αντικατάσταση πολυκαρβονικών φύλλων με τζάμια triplex στο δώμα του θολωτού

Λ. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Στην θέση Παλιομηλιά)

- Κατασκευή στεγάστρων εισόδου των κτιρίων
- Κατασκευή προστατευτικών καγκέλων από ξύλινους κορμούς

Μ. ΡΟΛΟΙ

- Συντήρηση μεταλλικού προβόλου
- Βάψιμο

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του προέρχεται από ΚΑΠ για Επενδυτικούς Σκοπούς .

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/01/2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗ/ΚΟΣ

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ