

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 224.535,34 €

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Αρ. Μελέτης : 16 / 20.1.2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού από θέση Μπρακάκος έως Κουτεΐκα , μήκους 2.000,00 μέτρων και πλάτους 4,50 μέτρων .

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :

- Η κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων με σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο ,
- Η κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ,
- Η προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα (ασφαλτική προεπάλειψη) ,
- Η κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους .

Ο προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου ανέρχεται στο ποσό των 224.535,34 € συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. και οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από ΚΑΠ για επενδυτικούς σκοπούς.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 20/01/2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Γ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.