



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ
ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 70.000,00€
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες . Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες :

1. Καθαίρεση Τεχνικού με τοιμεντοσωλήνες στην θέση Λιόσα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 4,00Χ2,00Χ6,00 καθώς επίσης και των δύο περυγοτοιχών 2,00Χ3,00 με οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25 .
2. Κατασκευή Τεχνικού με τοιμεντοσωλήνες Φ100 εγκιβωτισμένες με σκυρόδεμα C 16/20 στην θέση Μάκρεσι της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς .
3. Καθαίρεση υπάρχουσας γέφυρας η οποία έχει υποστεί διαβρώσεις στο θεμέλιο στήριξης και είναι μικρού πλάτους στην Τοπική Κοινότητα Προφήτη Ηλία στην εκκλησία Αγίας Παρασκευής και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού 5,00Χ3,00Χ4,00 με οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25 .
4. Κατασκευή περυγότοιχου ρέματος Βρανέζος στην Τοπική Κοινότητα Παρορίου 4,00Χ2,00 με οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25 .

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του προέρχεται από υπόλοιπα πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών , από Οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου και από ΤΑΠ .

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22/02/2016

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22/02/2016

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22/02/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Α.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ ΕΡΓΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗ Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

