

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες για την αντιπυρική προστασία κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητα, Κυριακίου

Για τις ανάγκες της Αντιπυρικής προστασίας περιόδου 2016 συνιστάται η εργασία διάνοιξης, διαμόρφωσης και αποκατάστασης ρεμάτων, χειμάρρων, ποταμών, δρόμων και άλλων κοινόχρηστων χώρων καθώς και η απομάκρυνση φερτών υλικών, σκουπιδιών, ξερών χόρτων, μπάζων, υπολειμμάτων βλάστησης και άλλων αντικειμένων από διάφορα σημεία προς αποφυγή πυρκαγιών.

1. Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «ΚΑΤΟΥΡΛΑ» στη Τ.Κ Κυριακίου μήκους περίπου 700 μ. από φερτά υλικά όπως ξερά χόρτα, κλαριά, μπάζα χώματα, σκουπίδια, κ.α. με μηχάνημα ερπισριοφόρο φορτωτή.

2. Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «ΤΖΑΜΑΛΑ» στη Τ.Κ Κυριακίου μήκους περίπου 800 μ. από φερτά υλικά όπως ξερά χόρτα, κλαριά, μπάζα χώματα, σκουπίδια, κ.α. με μηχάνημα λαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα.

Με τις εργασίες αυτές θα γίνει αποκατάσταση χαραδρωτικών διαβρώσεων – απομάκρυνση από ξερά χόρτα, απορρίμματα, μπάζα, σκουπίδια κ.α, καθώς και ισοπέδωση και μόρφωση αυτών. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η μίσθωση των αναγκαίων μηχανήματων από ιδιώτες για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών.

Για την διάνοιξη και την διαμόρφωση των ρεμάτων ενδείκνυται η χρήση περιστρεφόμενου εκσκαφέα, ο οποίος φέρει μακρύ βραχίονα εκτέλεσης εργασιών και μπορεί να εκτελέσει εργασίες σε περιμετρική ζώνη 360 μοιρών. Η χρήση του παραπάνω μηχανήματος επιτρέπει τη διάνοιξη -εκσκαφή σε σημεία που δεν μπορεί να φτάσει ο απλός εκσκαφέας-φορτωτής (JCB) αλλά και σε σημεία που είναι αδύνατη η στάθμευση του φορτηγού για τη φόρτωση και απομάκρυνση των υλικών διάνοιξης-εκσκαφής.

Αυτές οι ανάγκες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την χρήση περιστρεφόμενου εκσκαφέα και όχι με την χρήση απλού εκσκαφέα-φορτωτή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή | Κωδικός CPVS | Τιμή μονάδας,/8h € | Ημέρες εργασίας | Σύνολο, € |
|------------|--|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Διάνοιξη , διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «ΚΑΤΟΥΡΛΑ» στη Τ.Κ Κυριακίου μήκους περίπου 700 μ. από φερτά υλικά όπως ξερά χόρτα, κλαριά ,μπάζα χώματα, σκουπίδια, ,κ.α. με μηχανήμα ερπιστριοφόρο φορτωτή. | 45112100-6 | 416 | 7 | 2.912 |
| 2 | Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος - χειμάρου στην θέση «ΤΖΑΜΑΛΑ» στη Δ.Κ Κυριακίου μήκους περίπου 800 μ, από φερτά υλικά, μπάζα ,χώματα κλαριά,καλάμια ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων με μηχανήμα λαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα. | 45112100-6 | 344 | 10 | 3.440 |
| | Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α | | | | 6.352 |
| | Φ.Π.Α(24%) | | | | 1.524,48 |
| | Σύνολο | | | | 7.876,48 |

Λιβαδειά:16-6-2016

**Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος**

**Συντάχθηκε
Ο Πρ/νος Πρασίνου**

**Λουκάς Δημάκας
Χημικός Μηχανικός**

**Κωνσταντίνος Μιχάλης
Γεωπόνος**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή | Κωδικός CPVS | Τιμή μονάδας,/8h € | Ημέρες εργασίας | Σύνολο, € |
|------------|--|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Διάνοιξη , διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «ΚΑΤΟΥΡΛΑ» στη Τ.Κ Κυριακίου μήκους περίπου 700 μ. από φερτά υλικά όπως ξερά χόρτα, κλαριά ,μπάζα χώματα, σκουπίδια, ,κ.α. με μηχανήμα ερπιστριοφόρο φορτωτή. | 45112100-6 | | 7 | |
| 2 | Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος - χειμάρου στην θέση «ΤΖΑΜΑΛΑ» στη Δ.Κ Κυριακίου μήκους περίπου 800 μ, από φερτά υλικά, μπάζα ,χώματα κλαριά,καλάμια ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων με μηχανήμα λαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα. | 45112100-6 | | 10 | |
| | Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α | | | | |
| | Φ.Π.Α(24%) | | | | |
| | Σύνολο | | | | |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ