

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες για την αντιτυρική προστασία κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητα, Λειβαδειάς

Για τις ανάγκες της Αντιτυρικής προστασίας περιόδου 2016 συνιστάται η εργασία διάνοιξης, διαμόρφωσης και αποκατάστασης ρεμάτων, χειμάρρων, ποταμών, δρόμων και άλλων κοινόχρηστων χώρων καθώς και η απομάκρυνση φερτών υλικών, σκουπιδιών, ξερών χόρτων, μπάζων, υπολειμμάτων βλάστησης και άλλων αντικειμένων από διάφορα σημεία προς αποφυγή πυρκαγιών.

1. Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «1ο ΛΥΚΕΙΟ» στην πόλη της Λιβαδειάς μήκους περίπου 700 μ. από φερτά υλικά όπως ξερά χόρτα, κλαριά, μπάζα χώματα, σκουπίδια, κ.α. με μηχάνημα ερπιστριοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα.

2. Έλεγχος και απομάκρυνση εγκατελελειμμένων μπαζών, σκουπιδιών, απορριμμάτων, ξερών χόρτων, κλαδιών και άλλων αντικειμένων που ανεξέλεγκτα έχουν εναποτεθεί στη θέση «ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ» στην πόλη της Λιβαδειάς προς αποφυγή πυρκαγιάς με ερπιστριοφόρο φορτωτή.

3. Διαμόρφωση και καθαρισμός αντιτυρικών ζωνών στο πευκόφυτο αλσύλιο της Δ.Κ Λιβαδειάς στη θέση <Αγ.Λουκά> από, πευκοβελόνες ξερά κλαριά, ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων με μηχάνημα προωθητήρα.

4. Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ» στην πόλη της Λιβαδειάς μήκους περίπου 1000 μ. από φερτά υλικά όπως ξερά χόρτα, κλαριά, μπάζα χώματα, σκουπίδια, κ.α. με μηχάνημα λαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα.

Με τις εργασίες αυτές θα γίνει αποκατάσταση και απομάκρυνση από ξερά χόρτα, απορρίμματα, μπάζα, σκουπίδια κ.α, καθώς και ισοπέδωση και μόρφωση αυτών. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η μίσθωση των αναγκαίων μηχανήματων από ιδιώτες για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών.

Για την διάνοιξη και την διαμόρφωση των ρεμάτων ενδείκνυται η χρήση περιστρεφόμενου εσκαφέα, ο οποίος φέρει μακρύ βραχίονα εκτέλεσης εργασιών και μπορεί να εκτελέσει εργασίες σε περιμετρική ζώνη 360 μοιρών. Η χρήση του παραπάνω μηχανήματος επιτρέπει τη διάνοιξη -εσκαφή σε σημεία που δεν μπορεί να φτάσει ο απλός εσκαφέας-φορτωτής (JCB) αλλά και σε σημεία που είναι αδύνατη η στάθμευση του φορτηγού για τη φόρτωση και απομάκρυνση των υλικών διάνοιξης-εσκαφής.

Αυτές οι ανάγκες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την χρήση περιστρεφόμενου εσκαφέα και όχι με την χρήση απλού εσκαφέα-φορτωτή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή	Κωδικός CPVS	Τιμή μονάδας,/8h €	Ημέρες εργασίας	Σύνολο, €
1	Διάνοιξη , διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «1ο ΛΥΚΕΙΟ» στην πόλη της Λιβαδειάς μήκους περίπου 700 μ. από φερτά υλικά όπως ξερά χόρτα, κλαριά ,μπάζα χώματα, σκουπίδια, ,κ.α. με μηχανήμα ερπιστριοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα.	45112100-6	344	8	2.752
2	Έλεγχος και απομάκρυνση εγκατελελειμμένων μπαζών, σκουπιδιών, απορριμμάτων, ξερών χόρτων, κλαδιών και άλλων αντικειμένων που ανεξέλεγκτα έχουν εναποτεθεί στη θέση "ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ" στην πόλη της Λιβαδειάς προς αποφυγή πυρκαγιάς με μηχανήμα ερπιστριοφόρο φορτωτή 100hp-180hp.	45112100-6	416	7	2912
3	Διαμόρφωση και καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών στο πευκόφυτο αλσύλιο της Δ.Κ Λιβαδειάς στη θέση <Αγ.Λουκά -Κορδέλι> από ,πευκοβελόνες ξερά κλαριά, ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων με μηχανήμα μηχανήμα προωθητήρα .	45112100-6	360	7	2520
4	Διάνοιξη , διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ» στην πόλη της Λιβαδειάς μήκους περίπου 1000 μ. από φερτά υλικά όπως ξερά χόρτα, κλαριά ,μπάζα χώματα, σκουπίδια, ,κ.α. με μηχανήμα λαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα.	45112100-6	344	9.5	3268
	Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α				11.452
	Φ.Π.Α(24%)				2.748,48
	Σύνολο				14.200,48

Λιβαδειά 16-6-2016

**Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος
Λουκάς Δημάκας
Χημικός Μηχανικός**

**Συντάχθηκε
Ο Πρ/νος Πρασίνου
Κωνσταντίνος Μιχάλης
Γεωπόνος**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή	Κωδικός CPVS	Τιμή μονάδας,/8h €	Ημέρες εργασίας	Σύνολο, €
1	Διάνοιξη , διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «1ο ΛΥΚΕΙΟ» στην πόλη της Λιβαδειάς μήκους περίπου 700 μ. από φερτά υλικά όπως ξερά χόρτα, κλαριά ,μπάζα χώματα, σκουπίδια ,κ.α. με μηχανήμα ερπιστριοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα.	45112100-6		8	
2	Έλεγχος και απομάκρυνση εγκατελελειμμένων μπαζών, σκουπιδιών, απορριμμάτων, ξερών χόρτων, κλαδιών και άλλων αντικειμένων που ανεξέλεγκτα έχουν εναποτεθεί στη θέση "ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ" στην πόλη της Λιβαδειάς προς αποφυγή πυρκαγιάς με μηχανήμα ερπιστριοφόρο φορτωτή 100hp-180hp.	45112100-6		7	
3	Διαμόρφωση και καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών στο πευκόφυτο αλσύλιο της Δ.Κ Λιβαδειάς στη θέση <Αγ.Λουκά -Κορδέλι> από ,πευκοβελόνες ξερά κλαριά, ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων με μηχανήμα μηχανήμα προωθητήρα .	45112100-6		7	
4	Διάνοιξη , διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ» στην πόλη της Λιβαδειάς μήκους περίπου 1000 μ. από φερτά υλικά όπως ξερά χόρτα, κλαριά ,μπάζα χώματα, σκουπίδια ,κ.α. με μηχανήμα λαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα.	45112100-6		9.5	
	Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α				
	Φ.Π.Α(24%)				
	Σύνολο				

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ