

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Βασικές Εργασίες									
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.	NET ΟΔΟ-Δ-2.3	ΝΟΔΟ1132 100%	1	m2	7.110,00	1,85	13.153,50	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	NET ΟΔΟ-Δ-4	ΝΟΔΟ4120 100%	2	m2	14.110,00	0,45	6.349,50	
	Άθροισμα ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ								19.503,00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους, επιμετρούμενες κατά βάρος χωρίς τη μεταφορά του ασφαλτομίγματος	NET ΟΔΟ-Δ-6.1N.	ΝΟΔΟ4421.B 100%	3	ton	805,97	78,8	63.510,44	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου, χωρίς τη μεταφορά του ασφαλτομίγματος	NET ΟΔΟ-Δ-8.1.1N.	ΝΟΔΟ4521B 100%	4	m2	7.110,00	7,7	54.747,00	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-10.07.01	ΟΙΚ1136 100%	5	tonk m	20.463,91	0,35	7.162,37	
6	Προσαρμογή στάθμης καλύμματος φρεατίου ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ κ.λπ. οποιωνδήποτε διαστάσεων για κυκλικά ή ορθογωνικά φρεάτια εξαιτίας της καταστροφής του πλαισίου από σκυρόδεμα και του υποβιβασμού του μεταλλικού πλαισίου του.	ΥΔΡ-16.07.1N	ΥΔΡ6326 100%	6	τεμ	30,0	75	2.250,00	
	Άθροισμα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								127.669,80
	Άθροισμα Βασικές Εργασίες								147.172,80
	Άθροισμα Κύριες Εργασίες								147.172,80
	ΓΕ & ΟΕ 18,00%								26.491,10
	Μερικό Σύνολο								173.663,91
	Απρόβλεπτα								26.049,59
	Αναθεώρηση								899,41
	Απολογιστικές Εργασίες								1.000,00
	Σύνολο Δαπανών								201.612,91
	ΦΠΑ 24,00%								48.387,10
	Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ								250.000,00

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 22/05/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ